

УТВЕРЖДАЮ
Директор СОШ п. Сосновка
Иванов М.В.
«28» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
СОШ п. Сосновка, дошкольное отделение.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115;
- Федерального закона от 27 июня 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	628177, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сосновка, ул. Школьная д. 9
2	Год постройки	2006
3	Общая площадь здания (м.кв.)	2823,7
4	Объем здания (куб.метр.)	11130,0
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Газпром трансгаз Югорск»
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	289
	2023-2024	289
	2024-2025	С 01.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-39
	2023-2024	-39
	2024-2025	-30
3	Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	446,25
	2023-2024	446,25
	2024-2025	446,25
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество

	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Количество
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	имеется
3.2	Тепловой пункт	отсутствует
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая
3.4	Схема подключения	имеется
3.5	Внутридомовая система отопления	имеется
3.6	Наличие циркуляции ГВС	имеется
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
3.8	Материал трубопроводов	металл
3.9	Водопроводный ввод	имеется
3.10	Водопроводный узел	имеется
3.11	Электрический ввод	имеется
3.12	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется
3.13	Ввод газоснабжения	отсутствует

3.14	Система АПС и дымоудаления	имеется
3.15	Система приточно-вытяжной вентиляции	имеется
3.16	Лифты, подъемники	отсутствует

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; -проведение осмотра кровельного покрытия здания; -проведение осмотра фасада здания; -проведение осмотра цоколя.	26.04.2025г.	Специалист АХД Киселева С.Н.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления	01.08.2025г.	Специалист АХД Киселева С.Н., исполнитель обслуживания инженерных сетей
3	Проверка уплотнителей окон и дверей	01.09.2025 г.	Специалист АХД Киселева С.Н.
4	Прохождение обучения ответственным лицам Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	01.11.2025 г.	Специалист АХД Киселева С.Н.
5	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026гг.	01.09.2025 г.	Специалист АХД Киселева С.Н.

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Перечень документов	Срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	март
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду» №	апрель
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	апрель
4	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	апрель
5	Удостоверение о проверке знаний	сентябрь
6	Акты готовности учреждения к отопительному сезону	июль

7	Договор на обслуживание тепловых энергоустановок	январь
8	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	апрель

Представитель объекта теплоснабжения, начальник службы энергоснабжения
Сосновского ЛПУ МГ:

1. Каськов Алексей Валерьевич _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

